

DVM | Premium S-Inverter Modul-Kühlmaschinen

Luftgekühlt | Stufenlose 0-180 Hz Regelung



Design°

Premium Hybrid S-Inverter | Luftgekühlt | 2- und 3-Leiter-Systeme | NASA Kommunikation

- Eurovent zertifiziert | Überragende SEER und SCOP-Werte
- **Wärmepumpen Stromtarif konform (EVU Freigabe und geregeltes Abschalten über Kontaktbelegung – keine Spannungsunterbrechung)**
- Antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher und antikorrosiv beschichtetes Gehäuse – zertifiziert vom TÜV Rheinland
- Einzelmodule von 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 PS
- Geringe CO2 Emission mit stufenloser Leistungsregelung der Scroll-Hybrid-Kompressoren von 0-180 Hz.
- Aktives **AI** für Defrost und Leakage Erkennungen
- Konform dem Wärmegesetz EEWärmeG
- Schallreduzierter Nachtbetrieb (3-stufig) minus 3 ~ 9 dB(A)
- **Kühlen bis -15°C Außentemperatur | Heizen bis -26°C Außentemperatur**
- 4 kW kleinste Leistungsabgabe
- 40% mehr Heizleistung durch Flash-Injection
- Bis zu 110 Pa externe statische Pressung am Lüfter
- 110 m Höhenunterschied | 1000 m Gesamtröhrleitungslänge | reduzierter Flüssigkeitsleitung-Durchmesser
- Keine Ölausgleichsleitung erforderlich
- Bis zu 64 Innengeräte anschließbar
- Direkte Anbindung an den DMS-Server, b.IoT Lite und Zentralfernbedienung
- Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/AI-SmartThings und Hotelkassensysteme über optionale Schnittstellen

Optional:

- MTF-ÜbSS-400-DVM oder MTF-ÜbSS-400 SL-DVM Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 bestückt gemäß MTF-Samsung Überspannungskonzept





Premium Modulkombinationen	3-Leiter-Systeme	28 PS	30 PS	32 PS	34 PS
Modul 1	AM_AXVGGR/EU	AM 100	AM 100	AM 080	AM 100
Modul 2	AM_AXVGGR/EU	AM 180	AM 200	AM 240	AM 240
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 50% Auslastung 1)	kW	39.20	42.00	44.80	47.70
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 100% Auslastung 2)	kW	78.40	84.00	89.60	95.40
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 130% Auslastung 3)	kW	101.92	109.20	116.48	124.02
Heizleistung AT 7°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 4)	kW	88.20	94.50	100.80	107.10
Heizleistung AT -10°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 5)	kW	84.10	89.50	94.20	100.30
Heizleistung AT -15°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 6)	kW	77.70	81.00	85.20	90.60
Heizleistung AT -20°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 7)	kW	69.80	72.50	76.10	81.00

Technische Daten					
Empfohlene Anzahl der Innengeräte min max		1 ~ 51	1 ~ 54	1 ~ 58	1 ~ 61
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen Heizen	%	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130

Leistungsabgabe Wirkungsgrad Einsatzbereich					
Leistungsabgabe Kühlen Heizen min max	kW	4.00 ~ 101.92 4.00 ~ 114.66	4.00 ~ 109.20 4.00 ~ 122.85	4.00 ~ 116.48 4.00 ~ 131.04	4.00 ~ 124.02 4.00 ~ 139.23
Energieeffizienz Kühlen je Modul	SEER	7.22 7.05	7.22 6.81	7.78 5.94	7.22 5.94
Energieeffizienz Heizen je Modul	SCOP	4.39 4.45	4.39 4.27	4.53 3.90	4.39 3.90
ηs,c je Modul	%	285.8 279.0	285.8 269.4	308.2 234.6	285.8 234.6
ηs,h je Modul	%	172.6 175.0	172.6 167.8	178.2 153.0	172.6 153.0
Pdesignh	kW	45.2	48.0	46.4	49.3
Einsatzgrenze für Kühlbetrieb Heizbetrieb		-15°C bis +50°C -26°C bis +24°C			

Elektrische Daten					
Spannungsversorgung je Modul	V Ph Hz	400 3 50	400 3 50	400 3 50	400 3 50
Anlaufstrom max. je Modul	A	3.4 6.4	3.4 7.0	3.0 9.3	3.4 9.3
Betriebsstrom max. (MCA) je Modul	A	21.2 39.2	21.2 43.0	18.0 55.0	21.2 55.0
Höchststamperzahl für Absicherung max. (MFA) je Modul	A	32.0 50.0	32.0 63.0	25.0 63.0	32.0 63.0
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE zur Kühlmaschine	mm²	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät	mm²	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Regelung Ventilator Maße Gewichte					
Startup Protokoll, Datenbackup, antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher & Gehäuse		ja	ja	ja	ja
Ventilatoren je Modul		1 2	1 2	1 2	1 2
Luftmenge je Modul max.	m³/h	10860 18780	10860 18780	9840 21900	10860 21900
Externe statische Pressung je Modul max.	Pa	110 110	110 110	110 80	110 110
Schalldruckpegel im Kühlbetrieb max.	dB(A)	61	62	65	66
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max.	dB(A)	65	65	68	68
Schallleistungspegel max.	dB(A)	83	85	87	88
Abmessungen (H x B x T) je Modul	mm	1 x 1695 x 930 x 765 1x 1695 x 1295 x 765	1 x 1695 x 930 x 765 1x 1695 x 1295 x 765	1 x 1695 x 930 x 765 1x 1695 x 1295 x 765	1 x 1695 x 930 x 765 1x 1695 x 1295 x 765
Gewicht	kg	211.0 274.0	211.0 291.0	199.0 332.0	211.0 332.0

Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik					
Flüssigkeitsleitung Sauggasleitung je Modul	Ø Zoll	3/8" 7/8" 5/8" 1.1/8"	3/8" 7/8" 5/8" 1.1/8"	3/8" 3/4" 5/8" 1.3/8"	3/8" " 7/8" 5/8" 1.3/8"
Heißgasleitung	Ø Zoll	3/4" 3/4"	3/4" 1/8"	5/8" 1.1/8"	3/4" 1.1/8"
Kältemittelverteiler erforderlich Wärmeisolierung (alle Leitungen)		ja ja	ja ja	ja ja	ja ja
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät max.	m	~ 220	~ 220	~ 220	~ 220
Gesamtsystemrohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Rohrlänge ab 1. Verteiler bis 1. Innengerät max.	m	45 ~ 90	45 ~ 90	45 ~ 90	45 ~ 90
Rohrlänge ab Außengerät bis zum 1. Verteiler max.	m	~ 130	~ 130	~ 130	~ 130
Standard-Höhendifferenz, Außengerät höher tiefer max.	m	50 (> 50-110m PDM-Kit) 40	50 (> 50-110m PDM-Kit) 40	50 (> 50-110m PDM-Kit) 40	50 (> 50-110m PDM-Kit) 40
Kältemittel R410A werkseitig vorgefüllt	kg tCO ₂ e	7.00 14.62 10.5 21.92	7.00 14.62 10.5 21.92	7.00 14.62 14.0 29.23	7.0 14.62 14.0 29.23
Direkte Anbindung an den DMS-Server, bIoT Lite u. Zentralfernbedienung		ja	ja	ja	ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/AI-SmartThings		optionale Schnittstellen			

*Wird die Kühlmaschine höher positioniert als die Innengeräte, kann die Höhendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur für 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit (Pressure-Drop-Modulation-Kit). Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Schalldruckpegelbezugsdaten: Für Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Leitungslänge: 7.5 m · Höhenunterschied: 0 m. Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemäß EN 14825 Richtlinie.



Premium Modulkombinationen	3-Leiter-Systeme	36 PS	38 PS	40 PS
Modul 1	AM_AXVGGR/EU	AM 100	AM 120	AM 200
Modul 2	AM_AXVGGR/EU	AM 260	AM 260	AM 200
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 50% Auslastung 1)	kW	50.40	53.20	56.00
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 100% Auslastung 2)	kW	100.80	106.40	112.00
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 130% Auslastung 3)	kW	131.04	138.32	145.60
Heizleistung AT 7°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 4)	kW	113.40	119.70	126.00
Heizleistung AT -10°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 5)	kW	105.20	109.90	114.60
Heizleistung AT -15°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 6)	kW	95.00	99.20	103.40
Heizleistung AT -20°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 7)	kW	84.80	88.40	92.00

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeräte min max		1 ~ 64	1 ~ 64	1 ~ 64
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen Heizen	%	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kühlen Heizen min max	kW	4.00 ~ 131.04 4.00 ~ 147.42	4.00 ~ 138.32 4.00 ~ 155.61	4.00 ~ 145.60 4.00 ~ 163.80
Energieeffizienz Kühlen je Modul	SEER	7.22 5.45	7.22 5.45	6.81 6.81
Energieeffizienz Heizen je Modul	SCOP	4.39 3.90	4.41 3.90	4.27 4.27
ηs.c je Modul	%	285.8 215.0	285.8 215.0	269.4 269.4
ηs.h je Modul	%	172.6 153.0	173.4 153.0	167.8 167.8
Pdesignh	kW	49.9	52.7	62.2
Einsatzgrenze für Kühlbetrieb Heizbetrieb		-15°C bis +50°C -26°C bis +24°C		

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul	V Ph Hz	400 3 50	400 3 50	400 3 50
Anlaufstrom max. je Modul	A	3.4 10.2	4.0 10.2	7.0 7.0
Betriebsstrom max. (MCA) je Modul	A	21.2 60.0	25.0 60.0	43.0 43.0
Höchstamperezahl für Absicherung max. (MFA) je Modul	A	32.0 75.0	32.0 75.0	63.0 63.0
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE zur Kühlmaschine	mm²	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät	mm²	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Regelung | Ventilator | Maße | Gewichte

Startup Protokoll, Datenbackup, antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher & Gehäuse		ja	ja	ja
Ventilatoren je Modul		1 2	1 2	2 2
Luftmenge je Modul max.	m³/h	10860 21900	11760 21900	18780 18780
Externe statische Pressung je Modul max.	Pa	110 80	110 80	110 110
Schalldruckpegel im Kühlbetrieb max.	dB(A)	66	66	64
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max.	dB(A)	68	68	66
Schalleistungspegel max.	dB(A)	88	88	87
Abmessungen (H x B x T) je Modul	mm	1 x 1695 x 930 x 765 1 x 1695 x 1295 x 765	1 x 1695 x 930 x 765 1 x 1695 x 1295 x 765	2 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht	kg	211.0 332.0	211.0 332.0	291.0 291.0

Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik

Flüssigkeitsleitung Sauggasleitung je Modul	Ø Zoll	3/8" 7/8" 3/4" 1.3/8"	1/2" 1.1/8" 3/4" 1.3/8"	5/8" 1.1/8" 5/8" 1.1/8"
Heißgasleitung	Ø Zoll	3/4" 1.1/8"	7/8" 1.1/8"	1.1/8" 1.1/8"
Kältemittelverteiler erforderlich Wärmeisolierung (alle Leitungen)		ja ja	ja ja	ja ja
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät max.	m	~ 220	~ 220	~ 220
Gesamtsystemrohrleitungslänge	m	1000	1000	1000
Rohrlänge ab 1. Verteiler bis 1. Innengerät max.	m	45 ~ 90	45 ~ 90	45 ~ 90
Rohrlänge ab Außengerät bis zum 1. Verteiler max.	m	~ 130	~ 130	~ 130
Standard-Höhendifferenz, Außengerät höher tiefer max.	m	50 (> 50-110m PDM-Kit) 40	50 (> 50-110m PDM-Kit) 40	50 (> 50-110m PDM-Kit) 40
Kältemittel R410A werkseitig vorgefüllt	kg tCO ₂ e	7.0 14.62 14.0 29.23	7.0 14.62 14.0 29.23	10.5 21.92 10.5 21.92
Direkte Anbindung an den DMS-Server, bIoT Lite u. Zentralfernbedienung		ja	ja	ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/Al-SmartThings		optionale Schnittstellen		

*Wird die Kühlmaschine höher positioniert als die Innengeräte, kann die Höhendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur für 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit (Pressure-Drop-Modulation-Kit). Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Schalldruckpegelbezugsdaten: Für Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Leitungslänge: 7.5 m - Höhenunterschied: 0 m. Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemäß EN 14825 Richtlinie.



Premium Modulkombinationen	3-Leiter-Systeme	42 PS	44 PS	46 PS
Modul 1	AM_AXVGGR/EU	AM 180	AM 200	AM 200
Modul 2	AM_AXVGGR/EU	AM 240	AM 240	AM 260
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 50% Auslastung 1)	kW	58.80	61.60	64.40
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 100% Auslastung 2)	kW	117.60	123.20	128.80
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 130% Auslastung 3)	kW	152.88	160.16	167.44
Heizleistung AT 7°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 4)	kW	132.30	138.60	144.90
Heizleistung AT -10°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 5)	kW	125.20	129.90	134.30
Heizleistung AT -15°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 6)	kW	117.90	122.40	126.60
Heizleistung AT -20°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 7)	kW	106.20	108.00	111.60

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeräte min max		1 ~ 64	1 ~ 64	1 ~ 64
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen Heizen	%	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kühlen Heizen min max	kW	4.00 ~ 152.88 4.00 ~ 171.99	4.00 ~ 160.16 4.00 ~ 180.18	4.00 ~ 167.44 4.00 ~ 188.37
Energieeffizienz Kühlen je Modul	SEER	7.05 5.94	6.81 5.94	6.81 5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul	SCOP	4.45 3.90	4.27 3.90	4.27 3.90
ηs.c je Modul	%	279.0 234.6	269.4 234.6	269.4 215.0
ηs.h je Modul	%	175.0 153.0	167.8 153.0	167.8 153.0
Pdesignh	kW	60.7	63.5	64.1
Einsatzgrenze für Kühlbetrieb Heizbetrieb		-15°C bis +50°C -26°C bis +24°C		

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul	V Ph Hz	400 3 50	400 3 50	400 3 50
Anlaufstrom max. je Modul	A	6.4 9.3	7.0 9.3	7.0 10.2
Betriebsstrom max. (MCA) je Modul	A	39.2 55.0	43.0 55.0	43.0 60.0
Höchststamperzahl für Absicherung max. (MFA) je Modul	A	50.0 63.0	63.0 63.0	63.0 75.0
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE zur Kühlmaschine	mm²	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät	mm²	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Regelung | Ventilator | Maße | Gewichte

Startup Protokoll, Datenbackup, antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher & Gehäuse		ja	ja	ja
Ventilatoren je Modul		2 2	2 2	2 2
Luftmenge je Modul max.	m³/h	18780 21900	18780 21900	18780 21900
Externe statische Pressung je Modul max.	Pa	110 80	110 80	110 80
Schalldruckpegel im Kühlbetrieb max.	dB(A)	66	66	66
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max.	dB(A)	68	68	68
Schallleistungspegel max.	dB(A)	88	89	89
Abmessungen (H x B x T) je Modul	mm	2 x 1695 x 1295 x 765	2 x 1695 x 1295 x 765	2 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht	kg	274.0 326.0	291.0 332.0	291.0 332.0

Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik

Flüssigkeitsleitung Sauggasleitung je Modul	Ø Zoll	5/8" 1.1/8" 5/8" 1.3/8"	5/8" 1.1/8" 5/8" 1.3/8"	5/8" 1.1/8" 3/4" 1.3/8"
Heißgasleitung	Ø Zoll	7/8" 1.1/8"	1.1/8" 1.1/8"	1.1/8" 1.1/8"
Kältemittelverteiler erforderlich Wärmeisolierung (alle Leitungen)		ja ja	ja ja	ja ja
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät max.	m	~ 220	~ 220	~ 220
Gesamtsystemrohrleitungslänge	m	1000	1000	1000
Rohrlänge ab 1. Verteiler bis 1. Innengerät max.	m	45 ~ 90	45 ~ 90	45 ~ 90
Rohrlänge ab Außengerät bis zum 1. Verteiler max.	m	~ 130	~ 130	~ 130
Standard-Höhendifferenz, Außengerät höher tiefer max.	m	50 (> 50~110m PDM-Kit) 40	50 (> 50~110m PDM-Kit) 40	50 (> 50~110m PDM-Kit) 40
Kältemittel R410A werkseitig vorgefüllt	kg tCO ₂ e	10.5 21.92 14.0 29.23	10.5 21.92 14.0 29.23	10.5 21.92 14.0 29.23
Direkte Anbindung an den DMS-Server, bIoT Lite u. Zentralfernbedienung		ja	ja	ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/AI-SmartThings		optionale Schnittstellen		

*Wird die Kühlmaschine höher positioniert als die Innengeräte, kann die Höhendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur für 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit (Pressure-Drop-Modulation-Kit). Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Schalldruckpegelbezugsdaten: Für Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Leitungslänge: 7.5 m - Höhenunterschied: 0 m. Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemäß EN 14825 Richtlinie.



Premium Modulkombinationen	3-Leiter-Systeme	48 PS	50 PS	52 PS
Modul 1	AM_AXVGGR/EU	AM 240	AM 240	AM 260
Modul 2	AM_AXVGGR/EU	AM 240	AM 260	AM 260
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 50% Auslastung 1)	kW	67.20	70.00	72.80
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 100% Auslastung 2)	kW	134.40	140.00	145.60
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 130% Auslastung 3)	kW	174.72	182.00	189.28
Heizleistung AT 7°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 4)	kW	151.20	157.50	163.80
Heizleistung AT -10°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 5)	kW	144.90	148.10	154.00
Heizleistung AT -15°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 6)	kW	141.10	144.10	149.80
Heizleistung AT -20°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 7)	kW	125.80	128.30	131.20

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeräte min max		1 ~ 64	1 ~ 64	1 ~ 64
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen Heizen	%	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kühlen Heizen min max	kW	4.00 ~ 174.72 4.00 ~ 196.56	4.00 ~ 182.00 4.00 ~ 204.75	4.00 ~ 189.28 4.00 ~ 212.94
Energieeffizienz Kühlen je Modul	SEER	5.94 5.94	5.94 5.45	5.45 5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul	SCOP	3.90 3.90	3.90 3.90	3.90 3.90
ηs.c je Modul	%	234.6 234.6	234.6 215.0	215.0 215.0
ηs.h je Modul	%	153.0 153.0	153.0 153.0	153.0 153.0
Pdesignh	kW	64.8	65.4	66.0
Einsatzgrenze für Kühlbetrieb Heizbetrieb		-15°C bis +50°C -26°C bis +24°C		

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul	V Ph Hz	400 3 50	400 3 50	400 3 50
Anlaufstrom max. je Modul	A	9.3 9.3	9.3 10.2	10.2 10.2
Betriebsstrom max. (MCA) je Modul	A	55.0 55.0	55.0 60.0	60.0 60.0
Höchstamperezahl für Absicherung max. (MFA) je Modul	A	63.0 63.0	63.0 75.0	75.0 75.0
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE zur Kühlmaschine	mm²	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät	mm²	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Regelung | Ventilator | Maße | Gewichte

Startup Protokoll, Datenbackup, antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher & Gehäuse		ja	ja	ja
Ventilatoren je Modul		2 2	2 2	2 2
Luftmenge je Modul max.	m³/h	21900 21900	21900 21900	21900 21900
Externe statische Pressung je Modul max.	Pa	80 80	80 80	80 80
Schalldruckpegel im Kühlbetrieb max.	dB(A)	66	68	68
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max.	dB(A)	68	70	70
Schalleistungspegel max.	dB(A)	89	90	90
Abmessungen (H x B x T) je Modul	mm	2 x 1695 x 1295 x 765	2 x 1695 x 1295 x 765	2 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht	kg	332.0 332.0	332.0 332.0	332.0 332.0

Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik

Flüssigkeitsleitung Sauggasleitung je Modul	Ø Zoll	5/8" 1.3/8" 5/8" 1.3/8"	5/8" 1.3/8" 3/4" 1.3/8"	3/4" 1.3/8" 3/4" 1.1/8"
Heißgasleitung	Ø Zoll	1.1/8" 1.1/8"	1.1/8" 1.1/8"	1.1/8" 1.1/8"
Kältemittelverteiler erforderlich Wärmeisolierung (alle Leitungen)		ja ja	ja ja	ja ja
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät max.	m	~ 220	~ 220	~ 220
Gesamtsystemrohrleitungslänge	m	1000	1000	1000
Rohrlänge ab 1.Vertheiler bis 1.Innengerät max.	m	45 ~ 90	45 ~ 90	45 ~ 90
Rohrlänge ab Außengerät bis zum 1.Vertheiler max.	m	~ 130	~ 130	~ 130
Standard-Höhendifferenz, Außengerät höher tiefer max.	m	50 (> 50-110m PDM-Kit) 40	50 (> 50-110m PDM-Kit) 40	50 (> 50-110m PDM-Kit) 40
Kältemittel R410A werkseitig vorgefüllt	kg tCO ₂ e	14.0 29.23 14.0 29.23	14.0 29.23 14.0 29.23	14.0 29.23 14.0 29.23
Direkte Anbindung an den DMS-Server, bIoT Lite u. Zentralfernbedienung		ja	ja	ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/Al-SmartThings		optionale Schnittstellen		

*Wird die Kühlmaschine höher positioniert als die Innengeräte, kann die Höhendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur für 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit (Pressure-Drop-Modulation-Kit). Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Schalldruckpegelbezugsdaten: Für Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Leitungslänge: 7.5 m - Höhenunterschied: 0 m. Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemäß EN 14825 Richtlinie.



Premium Modulkombinationen	3-Leiter-Systeme	54 PS	56 PS	58 PS
Modul 1	AM_AXVGGR/EU	AM 100	AM 100	AM 100
Modul 2	AM_AXVGGR/EU	AM 200	AM 200	AM 240
Modul 3	AM_AXVGGR/EU	AM 240	AM 260	AM 240
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 50% Auslastung 1)	kW	75.60	78.40	81.20
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 100% Auslastung 2)	kW	151.20	156.80	162.40
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 130% Auslastung 3)	kW	196.56	203.84	211.12
Heizleistung AT 7°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 4)	kW	170.10	176.40	182.70
Heizleistung AT -10°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 5)	kW	161.10	166.50	171.20
Heizleistung AT -15°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 6)	kW	152.60	155.90	160.10
Heizleistung AT -20°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 7)	kW	135.40	138.10	141.70

Technische Daten				
Empfohlene Anzahl der Innengeräte min max		1 ~ 64	1 ~ 64	1 ~ 64
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen Heizen	%	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130

Leistungsabgabe Wirkungsgrad Einsatzbereich				
Leistungsabgabe Kühlen Heizen min max	kW	4.00 ~ 196.56 4.00 ~ 221.13	4.00 ~ 203.84 4.00 ~ 229.32	4.00 ~ 211.12 4.00 ~ 237.51
Energieeffizienz Kühlen je Modul	SEER	7.22 6.81 5.94	7.22 6.81 5.45	7.22 5.94 5.94
Energieeffizienz Heizen je Modul	SCOP	4.39 4.27 3.90	4.39 4.27 3.90	4.39 3.90 3.90
ηs.c je Modul	%	285.8 269.4 234.6	285.8 269.4 215.0	285.8 234.6 234.6
ηs.h je Modul	%	172.6 167.8 153.0	172.6 167.8 153.0	172.6 153.0 153.0
Pdesignh	kW	80.4	81.0	81.7
Einsatzgrenze für Kühlbetrieb Heizbetrieb		-15°C bis +50°C -26°C bis +24°C		

Elektrische Daten				
Spannungsversorgung je Modul	V Ph Hz	400 3 50	400 3 50	400 3 50
Anlaufstrom max. je Modul	A	3.4 7.0 9.3	3.4 7.0 10.2	3.4 9.3 9.3
Betriebsstrom max. (MCA) je Modul	A	21.2 43.0 55.0	21.2 43.0 60.0	21.2 55.0 55.0
Höchstamperezahl für Absicherung max. (MFA) je Modul	A	32.0 63.0 63.0	32.0 63.0 75.0	32.0 63.0 63.0
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE zur Kühlmaschine	mm²	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät	mm²	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Regelung Ventilator Maße Gewichte				
Startup Protokoll, Datenbackup, antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher & Gehäuse		ja	ja	ja
Ventilatoren je Modul		1 2 2	1 2 2	1 2 2
Luftmenge je Modul max.	m³/h	10860 18780 21900	10860 18780 21900	10860 21900 21900
Externe statische Pressung je Modul max.	Pa	110 110 80	110 110 80	110 110 80
Schalldruckpegel im Kühlbetrieb max.	dB(A)	67	67	68
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max.	dB(A)	69	69	70
Schallleistungspegel max.	dB(A)	89	89	90
Abmessungen (H x B x T) je Modul	mm	1 x 1695 x 930 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765	1 x 1695 x 930 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765	1 x 1695 x 930 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht	kg	211.0 291.0 332.0	211.0 291.0 332.0	211.0 332.0 332.0

Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik				
Flüssigkeitsleitung Sauggasleitung je Modul	Ø Zoll	3/8" 7/8" 5/8" 1.1/8" 5/8" 1.3/8"	3/8" 7/8" 5/8" 1.1/8" 3/4" 1.3/8"	3/8" 7/8" 5/8" 1.3/8" 5/8" 1.3/8"
Heißgasleitung	Ø Zoll	3/4" 1.1/8" 1.1/8"	3/4" 1.1/8" 1.1/8"	3/4" 1.1/8" 1.1/8"
Kältemittelverteiler erforderlich Wärmeisolierung (alle Leitungen)		ja ja	ja ja	ja ja
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät max.	m	~ 220	~ 220	~ 220
Gesamtsystemrohrleitungslänge	m	1000	1000	1000
Rohrlänge ab 1.Verteiler bis 1.Innengerät max.	m	45 ~ 90	45 ~ 90	45 ~ 90
Rohrlänge ab Außengerät bis zum 1.Verteiler max.	m	~ 130	~ 130	~ 130
Standard-Höhendifferenz, Außengerät höher tiefer max.	m	50 (> 50~110m PDM-Kit) 40	50 (> 50~110m PDM-Kit) 40	50 (> 50~110m PDM-Kit) 40
Kältemittel R410A werkseitig vorgefüllt	kg tCO₂e	7.00 14.62 10.5 21.92 14.0 29.23	7.00 14.62 10.5 21.92 14.0 29.23	7.00 14.62 14.0 29.23 14.0 29.23
Direkte Anbindung an den DMS-Server, b.IoT Lite u. Zentralfernbedienung		ja	ja	ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/AI-SmartThings		optionale Schnittstellen		

*Wird die Kühlmaschine höher positioniert als die Innengeräte, kann die Höhendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur für 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit (Pressure-Drop-Modulation-Kit). Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Schalldruckpegelbezugsdaten: Für Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Leitungslänge: 7.5 m - Höhenunterschied: 0 m. Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemäß EN 14825 Richtlinie.



Premium Modulkombinationen	3-Leiter-Systeme	60 PS	62 PS	64 PS
Modul 1	AM_AXVGGR/EU	AM 100	AM 100	AM 120
Modul 2	AM_AXVGGR/EU	AM 240	AM 260	AM 260
Modul 3	AM_AXVGGR/EU	AM 260	AM 260	AM 260
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 50% Auslastung 1)	kW	84.00	86.80	89.60
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 100% Auslastung 2)	kW	168.00	173.60	179.20
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 130% Auslastung 3)	kW	218.40	225.68	232.96
Heizleistung AT 7°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 4)	kW	189.00	195.30	201.60
Heizleistung AT -10°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 5)	kW	181.80	185.50	190.90
Heizleistung AT -15°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 6)	kW	174.60	180.00	183.30
Heizleistung AT -20°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 7)	kW	155.90	158.60	161.30

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeräte min max		1 ~ 64	1 ~ 64	1 ~ 64
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen Heizen	%	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kühlen Heizen min max	kW	4.00 ~ 218.40 4.00 ~ 245.70	4.00 ~ 225.68 4.00 ~ 253.89	4.00 ~ 232.96 4.00 ~ 262.08
Energieeffizienz Kühlen je Modul	SEER	7.22 5.94 5.45	7.22 5.45 5.45	7.22 5.45 5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul	SCOP	4.39 3.90 3.90	4.39 3.90 3.90	4.41 3.90 3.90
ηs.c je Modul	%	285.8 234.6 215.0	285.8 215.0 215.0	285.8 215.0 215.0
ηs.h je Modul	%	172.6 153.0 153.0	172.6 153.0 153.0	173.4 153.0 153.0
Pdesignh	kW	82.3	82.9	85.7
Einsatzgrenze für Kühlbetrieb Heizbetrieb		-15°C bis +50°C -26°C bis +24°C		

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul	V Ph Hz	400 3 50	400 3 50	400 3 50
Anlaufstrom max. je Modul	A	3.4 9.3 10.2	3.4 10.2 10.2	4.0 10.2 10.2
Betriebsstrom max. (MCA) je Modul	A	21.2 55.0 60.0	21.2 60.0 60.0	25.0 60.0 60.0
Höchstamperezahl für Absicherung max. (MFA) je Modul	A	32.0 63.0 75.0	32.0 75.0 75.0	32.0 75.0 75.0
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE zur Kühlmaschine	mm²	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät	mm²	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Regelung | Ventilator | Maße | Gewichte

Startup Protokoll, Datenbackup, antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher & Gehäuse		ja	ja	ja
Ventilatoren je Modul		1 2 2	1 2 2	1 2 2
Luftmenge je Modul max.	m³/h	11760 20520 21900	10860 21900 21900	11760 21900 21900
Externe statische Pressung je Modul max.	Pa	110 80 80	110 80 80	110 80 80
Schalldruckpegel im Kühlbetrieb max.	dB(A)	68	68	69
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max.	dB(A)	70	70	71
Schalleistungspegel max.	dB(A)	90	90	91
Abmessungen (H x B x T) je Modul	mm	1 x 1695 x 930 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765	1 x 1695 x 930 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765	1 x 1695 x 930 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht	kg	211.0 332.0 332.0	211.0 332.0 332.0	211.0 332.0 332.0

Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik

Flüssigkeitsleitung Sauggasleitung je Modul	Ø Zoll	3/8" 7/8" 5/8" 1.3/8" 3/4" 1.3/8"	3/8" 7/8" 3/4" 1.3/8" 3/4" 1.3/8"	1/2" 1.1/8" 3/4" 1.3/8" 3/4" 1.3/8"
Heißgasleitung	Ø Zoll	3/4" 1.1/8" 1.1/8"	3/4" 1.1/8" 1.1/8"	3/4" 1.1/8" 1.1/8"
Kältemittelverteiler erforderlich Wärmeisolierung (alle Leitungen)		ja ja	ja ja	ja ja
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät max.	m	~ 220	~ 220	~ 220
Gesamtsystemrohrleitungslänge	m	1000	1000	1000
Rohrlänge ab 1.Verleiter bis 1.Innengerät max.	m	45 ~ 90	45 ~ 90	45 ~ 90
Rohrlänge ab Außengerät bis zum 1.Verleiter max.	m	~ 130	~ 130	~ 130
Standard-Höhendifferenz, Außengerät höher tiefer max.	m	50 (> 50~110m PDM-Kit) 40	50 (> 50~110m PDM-Kit) 40	50 (> 50~110m PDM-Kit) 40
Kältemittel R410A werkseitig vorgefüllt	kg tCO ₂ e	7.00 14.62 14.0 29.23 14.0 29.23	7.00 14.62 14.0 29.23 14.0 29.23	7.00 14.62 14.0 29.23 14.0 29.23
Direkte Anbindung an den DMS-Server, b.IoT Lite u. Zentralfernbedienung		ja	ja	ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/AI-SmartThings		optionale Schnittstellen		

*Wird die Kühlmaschine höher positioniert als die Innengeräte, kann die Höhendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur für 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit (Pressure-Drop-Modulation-Kit). Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Schalldruckpegelbezugsdaten: Für Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Leitungslänge: 7.5 m - Höhenunterschied: 0 m.
Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemäß EN 14825 Richtlinie.



Premium Modulkombinationen	3-Leiter-Systeme	66 PS	68 PS
Modul 1	AM_AXVGGR/EU	AM 180	AM 200
Modul 2	AM_AXVGGR/EU	AM 240	AM 240
Modul 3	AM_AXVGGR/EU	AM 240	AM 240
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 50% Auslastung 1)	kW	92.40	95.20
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 100% Auslastung 2)	kW	184.80	190.40
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 130% Auslastung 3)	kW	240.24	274.52
Heizleistung AT 7°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 4)	kW	207.90	214.20
Heizleistung AT -10°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 5)	kW	191.60	202.20
Heizleistung AT -15°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 6)	kW	178.30	192.80
Heizleistung AT -20°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 7)	kW	157.60	171.80

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeräte min max	1 ~ 64	1 ~ 64
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen Heizen	%	min. 50 ~ 130

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kühlen Heizen min max	kW	4.00 ~ 240.40 4.00 ~ 270.27	4.00 ~ 247.52 4.00 ~ 278.46
Energieeffizienz Kühlen je Modul	SEER	7.05 5.94 5.94	6.81 5.94 5.94
Energieeffizienz Heizen je Modul	SCOP	4.45 3.90 3.90	4.27 3.90 3.90
ηs.c je Modul	%	279.0 234.6 234.6	269.4 234.6 234.6
ηs.h je Modul	%	175.0 153.0 153.0	167.8 153.0 153.0
Pdesignh	kW	93.1	95.9
Einsatzgrenze für Kühlbetrieb Heizbetrieb		-15°C bis +50°C -26°C bis +24°C	

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul	V Ph Hz	400 3 50	400 3 50
Anlaufstrom max. je Modul	A	6.4 9.3 9.3	7.0 9.3 9.3
Betriebsstrom max. (MCA) je Modul	A	39.2 55.0 55.0	43.0 55.0 55.0
Höchstamperezahl für Absicherung max. (MFA) je Modul	A	50.0 63.0 63.0	63.0 63.0 63.0
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE zur Kühlmaschine	mm²	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät	mm²	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Regelung | Ventilator | Maße | Gewichte

Startup Protokoll, Datenbackup, antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher & Gehäuse		ja	ja
Ventilatoren je Modul		2 2 2	2 2 2
Luftmenge je Modul max.	m³/h	18780 21900 21900	18780 21900 21900
Externe statische Pressung je Modul max.	Pa	110 80 80	110 80 80
Schalldruckpegel im Kühlbetrieb max.	dB(A)	69	69
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max.	dB(A)	71	71
Schallleistungspegel max.	dB(A)	91	91
Abmessungen (H x B x T) je Modul	mm	3 x 1695 x 1295 x 765	3 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht	kg	274.0 332.0 332.0	291.0 332.0 332.0

Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik

Flüssigkeitsleitung Sauggasleitung je Modul	Ø Zoll	5/8" 1.1/8" 5/8" 1.3/8" 5/8" 1.3/8"	5/8" 1.1/8" 5/8" 1.3/8" 5/8" 1.3/8"
Heißgasleitung	Ø Zoll	7/8" 1.1/8" 1.1/8"	1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"
Kältemittelverteiler erforderlich Wärmeisolierung (alle Leitungen)		ja ja	ja ja
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät max.	m	~ 220	~ 220
Gesamtsystemrohrleitungslänge	m	1000	1000
Rohrlänge ab 1.Vertheiler bis 1.Innengerät max.	m	45 ~ 90	45 ~ 90
Rohrlänge ab Außengerät bis zum 1.Vertheiler max.	m	~ 130	~ 130
Standard-Höhendifferenz, Außengerät höher tiefer max.	m	50 (> 50–110m PDM-Kit) 40	50 (> 50–110m PDM-Kit) 40
Kältemittel R410A werkseitig vorgefüllt	kg tCO ₂ e	10.50 21.92 14.0 29.23 14.0 29.23	10.50 21.92 14.0 29.23 14.0 29.23
Direkte Anbindung an den DMS-Server, bIoT Lite u. Zentralfernbedienung		ja	ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/AI-SmartThings		optionale Schnittstellen	

*Wird die Kühlmaschine höher positioniert als die Innengeräte, kann die Höhendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur für 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit (Pressure-Drop-Modulation-Kit). Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Schalldruckpegelbezugsdaten: Für Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Leitungslänge: 7.5 m - Höhenunterschied: 0 m. Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemäß EN 14825 Richtlinie.



Premium Modulkombinationen	3-Leiter-Systeme	70 PS	72 PS
Modul 1	AM_AXVGGR/EU	AM 200	AM 240
Modul 2	AM_AXVGGR/EU	AM 240	AM 240
Modul 3	AM_AXVGGR/EU	AM 260	AM 240
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 50% Auslastung 1)	kW	98.00	100.80
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 100% Auslastung 2)	kW	196.00	201.60
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 130% Auslastung 3)	kW	254.80	262.08
Heizleistung AT 7°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 4)	kW	220.50	226.80
Heizleistung AT -10°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 5)	kW	206.60	211.30
Heizleistung AT -15°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 6)	kW	197.30	201.50
Heizleistung AT -20°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 7)	kW	173.60	177.20

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeräte min max	1 ~ 64	1 ~ 64
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen Heizen	%	min. 50 ~ 130

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kühlen Heizen min max	kW	4.00 ~ 254.80 4.00 ~ 286.65	4.00 ~ 262.08 4.00 ~ 294.84
Energieeffizienz Kühlen je Modul	SEER	6.81 5.94 5.45	5.94 5.94 5.94
Energieeffizienz Heizen je Modul	SCOP	4.27 3.90 3.90	3.90 3.90 3.90
ηs.c je Modul	%	269.4 234.6 215.0	234.6 234.6 234.6
ηs.h je Modul	%	167.8 153.0 153.0	153.0 153.0 153.0
Pdesignh	kW	96.5	97.2
Einsatzgrenze für Kühlbetrieb Heizbetrieb		-15°C bis +50°C -26°C bis +24°C	

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul	V Ph Hz	400 3 50	400 3 50
Anlaufstrom max. je Modul	A	7.0 9.3 10.2	9.3 9.3 9.3
Betriebsstrom max. (MCA) je Modul	A	43.0 55.0 60.0	55.0 55.0 55.0
Höchststromeinzahl für Absicherung max. (MFA) je Modul	A	63.0 63.0 75.0	63.0 63.0 63.0
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE zur Kühlmaschine	mm²	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät	mm²	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Regelung | Ventilator | Maße | Gewichte

Startup Protokoll, Datenbackup, antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher & Gehäuse		ja	ja
Ventilatoren je Modul		2 2 2	2 2 2
Luftmenge je Modul max.	m³/h	18780 21900 21900	21900 21900 21900
Externe statische Pressung je Modul max.	Pa	110 80 80	80 80 80
Schalldruckpegel im Kühlbetrieb max.	dB(A)	69	70
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max.	dB(A)	71	72
Schallleistungspegel max.	dB(A)	91	92
Abmessungen (H x B x T) je Modul	mm	3 x 1695 x 1295 x 765	3 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht	kg	291.0 332.0 332.0	332.0 332.0 332.0

Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik

Flüssigkeitsleitung Sauggasleitung je Modul	Ø Zoll	5/8" 1.1/8" 5/8" 1.3/8" 3/4" 1.3/8"	5/8" 1.3/8" 5/8" 1.3/8" 5/8" 1.3/8"
Heißgasleitung	Ø Zoll	1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"	1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"
Kältemittelverteiler erforderlich Wärmeisolierung (alle Leitungen)		ja ja	ja ja
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät max.	m	~ 220	~ 220
Gesamtsystemrohrleitungslänge	m	1000	1000
Rohrlänge ab 1. Verteiler bis 1. Innengerät max.	m	45 ~ 90	45 ~ 90
Rohrlänge ab Außengerät bis zum 1. Verteiler max.	m	~ 130	~ 130
Standard-Höhendifferenz, Außengerät höher tiefer max.	m	50 (> 50–110m PDM-Kit) 40	50 (> 50–110m PDM-Kit) 40
Kältemittel R410A werkseitig vorgefüllt	kg tCO ₂ e	10.50 21.92 14.0 29.23 14.0 29.23	14.0 29.23 14.0 29.23 14.0 29.23
Direkte Anbindung an den DMS-Server, b.IoT Lite u. Zentralfernbedienung		ja	ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/AI-SmartThings		optionale Schnittstellen	

*Wird die Kühlmaschine höher positioniert als die Innengeräte, kann die Höhendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur für 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit (Pressure-Drop-Modulation-Kit). Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Schalldruckpegelbezugsdaten: Für Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Leitungslänge: 7.5 m - Höhenunterschied: 0 m.
Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemäß EN 14825 Richtlinie.



Premium Modulkombinationen	3-Leiter-Systeme	74 PS	76 PS
Modul 1	AM_AXVGGR/EU	AM 240	AM 240
Modul 2	AM_AXVGGR/EU	AM 240	AM 260
Modul 3	AM_AXVGGR/EU	AM 260	AM 260
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 50% Auslastung 1)	kW	103.60	106.40
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 100% Auslastung 2)	kW	207.20	212.80
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 130% Auslastung 3)	kW	269.36	276.64
Heizleistung AT 7°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 4)	kW	233.10	239.40
Heizleistung AT -10°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 5)	kW	221.90	225.10
Heizleistung AT -15°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 6)	kW	216.00	219.00
Heizleistung AT -20°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 7)	kW	191.40	193.60

Technische Daten			
Empfohlene Anzahl der Innengeräte min max		1 ~ 64	1 ~ 64
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen Heizen	%	min. 50 ~ 130	min. 50 ~ 130

Leistungsabgabe Wirkungsgrad Einsatzbereich			
Leistungsabgabe Kühlen Heizen min max	kW	4.00 ~ 269.36 4.00 ~ 303.03	4.00 ~ 276.64 4.00 ~ 311.22
Energieeffizienz Kühlen je Modul	SEER	5.94 5.94 5.45	5.94 5.45 5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul	SCOP	3.90 3.90 3.90	3.90 3.90 3.90
ηs.c je Modul	%	234.6 234.6 215.0	234.6 215.0 215.0
ηs.h je Modul	%	153.0 153.0 153.0	153.0 153.0 153.0
Pdesignh	kW	97.8	98.4
Einsatzgrenze für Kühlbetrieb Heizbetrieb		-15°C bis +50°C -26°C bis +24°C	

Elektrische Daten			
Spannungsversorgung je Modul	V Ph Hz	400 3 50	400 3 50
Anlaufstrom max. je Modul	A	9.3 9.3 10.2	9.3 10.2 10.2
Betriebsstrom max. (MCA) je Modul	A	55.0 55.0 60.0	55.0 60.0 60.0
Höchstamperezahl für Absicherung max. (MFA) je Modul	A	63.0 63.0 75.0	63.0 75.0 75.0
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE zur Kühlmaschine	mm²	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät	mm²	Busleitung LIYC 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYC 2 x 2 x 0.75

Regelung Ventilator Maße Gewichte			
Startup Protokoll, Datenbackup, antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher & Gehäuse		ja	ja
Ventilatoren je Modul		2 2 2	2 2 2
Luftmenge je Modul max.	m³/h	21900 21900 21900	21900 21900 21900
Externe statische Pressung je Modul max.	Pa	80 80 80	80 80 80
Schalldruckpegel im Kühlbetrieb max.	dB(A)	70	70
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max.	dB(A)	72	72
Schallleistungspegel max.	dB(A)	92	92
Abmessungen (H x B x T) je Modul	mm	3 x 1695 x 1295 x 765	3 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht	kg	332.0 332.0 332.0	332.0 332.0 332.0

Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik			
Flüssigkeitsleitung Sauggasleitung je Modul	Ø Zoll	5/8" 1.3/8" 5/8" 1.3/8" 3/4" 1.3/8"	5/8" 1.3/8" 3/4" 1.3/8" 3/4" 1.3/8"
Heißgasleitung	Ø Zoll	1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"	1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"
Kältemittelverteiler erforderlich Wärmeisolierung (alle Leitungen)		ja ja	ja ja
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät max.	m	~ 220	~ 220
Gesamtsystemrohrleitungslänge	m	1000	1000
Rohrlänge ab 1.Vertheiler bis 1.Innengerät max.	m	45 ~ 90	45 ~ 90
Rohrlänge ab Außengerät bis zum 1.Vertheiler max.	m	~ 130	~ 130
Standard-Höhendifferenz, Außengerät höher tiefer max.	m	50 (> 50–110m PDM-Kit) 40	50 (> 50–110m PDM-Kit) 40
Kältemittel R410A werkseitig vorgefüllt	kg tCO ₂ e	14.0 29.23 14.0 29.23 14.0 29.23	14.0 29.23 14.0 29.23 14.0 29.23
Direkte Anbindung an den DMS-Server, b.IoT Lite u. Zentralfernbedienung		ja	ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/AI-SmartThings		optionale Schnittstellen	

*Wird die Kühlmaschine höher positioniert als die Innengeräte, kann die Höhendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur für 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit (Pressure-Drop-Modulation-Kit). Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Schalldruckpegelbezugsdaten: Für Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Leitungslänge: 7.5 m - Höhenunterschied: 0 m. Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemäß EN 14825 Richtlinie.



Premium Modulkombinationen	3-Leiter-Systeme	78 PS	80 PS
Modul 1	AM_AXVGGR/EU	AM 260	AM 100
Modul 2	AM_AXVGGR/EU	AM 260	AM 200
Modul 3	AM_AXVGGR/EU	AM 260	AM 240
Modul 4	AM_AXVGGR/EU	--	AM 260
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 50% Auslastung 1)	kW	109.20	112.40
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 100% Auslastung 2)	kW	218.40	224.80
Kälteleistung AT 35°C RT 27°C 19°C FK, 130% Auslastung 3)	kW	283.92	292.24
Heizleistung AT 7°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 4)	kW	254.70	252.90
Heizleistung AT -10°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 5)	kW	231.00	232.10
Heizleistung AT -15°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 6)	kW	224.70	225.80
Heizleistung AT -20°C RT 20°C 7°C TK, 100% Auslastung 7)	kW	196.80	198.80

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeräte min max	1 ~ 64	1 ~ 64
Anschlussleistung Innengeräte Kühlen Heizen	%	min. 50 ~ 130

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kühlen Heizen min max	kW	4.00 ~ 283.92 4.00 ~ 319.41	4.00 ~ 292.24 4.00 ~ 328.77
Energieeffizienz Kühlen je Modul	SEER	5.45 5.45 5.45	7.22 6.81 5.94 5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul	SCOP	3.90 3.90 3.90	4.39 4.27 3.90 3.90
η _{s,c} je Modul	%	215.0 215.0 215.0	285.8 269.4 234.6 215.0
η _{s,h} je Modul	%	153.0 153.0 153.0	172.6 167.8 153.0 153.0
P _{designh}	kW	99.0	113.4
Einsatzgrenze für Kühlbetrieb Heizbetrieb		-15°C bis +50°C -26°C bis +24°C	

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul	V Ph Hz	400 3 50	400 3 50
Anlaufstrom max. je Modul	A	10.2 10.2 10.2	3.4 7.0 9.3 10.2
Betriebsstrom max. (MCA) je Modul	A	60.0 60.0 60.0	21.2 43.0 55.0 60.0
Höchstamperezahl für Absicherung max. (MFA) je Modul	A	75.0 75.0 75.0	32.0 63.0 63.0 75.0
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE zur Kühlmaschine	mm²	gem. VDE und örtlicher Vorschriften	gem. VDE und örtlicher Vorschriften
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät	mm²	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75	Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Regelung | Ventilator | Maße | Gewichte

Startup Protokoll, Datenbackup, antikorrosiv beschichteter Wärmetauscher & Gehäuse		ja	ja
Ventilatoren je Modul		2 2 2	1 2 2 2
Luftmenge je Modul max.	m³/h	21900 21900 21900	10860 18780 21900 21900
Externe statische Pressung je Modul max.	Pa	80 80 80	110 110 80 80
Schalldruckpegel im Kühlbetrieb max.	dB(A)	70	69
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max.	dB(A)	72	71
Schalleistungspegel max.	dB(A)	92	91
Abmessungen (H x B x T) je Modul	mm	3 x 1695 x 1295 x 765	1 x 1695 x 930 x 765 3 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht	kg	332.0 332.0 332.0	211.0 291.0 332.0 332.0

Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik

Flüssigkeitsleitung Sauggasleitung je Modul	Ø Zoll	3/4" 1.3/8" 3/4" 1.3/8" 3/4" 1.3/8"	3/8" 7/8" 5/8" 1.1/8" 5/8" 1.3/8" 3/4" 1.3/8"
Heißgasleitung	Ø Zoll	1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"	3/4" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"
Kältemittelverteiler erforderlich Wärmeisolierung (alle Leitungen)		ja ja	ja ja
Äquivalente Leitungslänge Außen- Innengerät max.	m	~ 220	~ 220
Gesamtsystemrohrleitungslänge	m	1000	1000
Rohrlänge ab 1. Verteiler bis 1. Innengerät max.	m	45 ~ 90	45 ~ 90
Rohrlänge ab Außengerät bis zum 1. Verteiler max.	m	~ 130	~ 130
Standard-Höhendifferenz, Außengerät höher tiefer max.	m	50 (> 50–110m PDM-Kit) 40	50 (> 50–110m PDM-Kit) 40
Kältemittel R410A werkseitig vorgefüllt	kg tCO ₂ e	14.0 29.23 14.0 29.23 14.0 29.23	7.0 14.62 10.5 21.92 14.0 29.23 14.0 29.23
Direkte Anbindung an den DMS-Server, b.IoT Lite u. Zentralfernbedienung		ja	ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Wi-Fi/AI-SmartThings		optionale Schnittstellen	

* Wird die Kühlmaschine höher positioniert als die Innengeräte, kann die Höhendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur für 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit (Pressure-Drop-Modulation-Kit). Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Schalldruckpegelbezugsdaten: Für Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Leitungslänge: 7.5 m - Höhenunterschied: 0 m.
Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemäß EN 14825 Richtlinie.